

社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団

「あけぼのの家空調改修工事設計内訳書」

内 訳

名 称	品 種	形状・寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	適 応
改修工事費			1	式			
消 費 税			10	%			
総 計							

名 称		摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考	
	I) 工事価格							
	A. 建築工事		1	式				
	B. 電気設備工事		1	式				
	C. 機械設備工事		1	式				
	直接工事費計							
	2. 共通費							
	標準共通仮設費	準備費・工事施設費・アスベスト調査費 環境安全費・屋外整理清掃費・機械器具費	1	式				
	共通仮設費計		1	式				
	現場管理費		1	式				
	一般管理費等		1	式				
	共通費計							
	工事価格計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)仮設工事						
墨出し	仕上げ 事務所ビル等(RC造)	160	m ²			
養生	仕上げ 事務所ビル等(RC造)	160	m ²			
整理清掃跡片付	事務所ビル等(RC造)	160	m ²			
脚立足場	直列 H=1800 2ヶ月	160	m ²			材工共
・・・小計・・・						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)解体撤去工事						
GB-R9.5撤去		14.3	m ²			撤去処分費共
GB-P9.5撤去		37.1	m ²			撤去処分費共
ケイ酸カルシウム板撤去	t=6	8.9	m ²			撤去処分費共
天井点検口撤去	600*600アルミ製	3	カ所			撤去処分費共
・・・小計・・・						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)金属・内装工事						
天井点検口	アルミ製600*600	3	カ所			材工共
天井点検口	アルミ製450*450	8	カ所			材工共
GB-P9.5		37.1	m ²			材工共
0.8FK	t=6	8.9	m ²			材工共
0.8FK	t=8	14.3	m ²			材工共
素地拵え		46	m ²			材工共
EP-G塗		46.0	m ²			材工共
素地拵え		14.3	m ²			材工共
リシン吹付		14.3	m ²			材工共
・・・小計・・・						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	GHP室外機電源設備工事						
	電線	EM-IE5.5° 管路	41.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5°-3C サドル	3.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5°-3C コロガシ	16.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5°-3C 管路	23.0	m			
	電線管	EP31 露出	16.0	m			
	電線管	G28 隠蔽	1.0	m			
	電線管	G28 露出	5.0	m			
	機器接続材	30mmビニル被覆 防水	1.0	箇所			
	プルボックス類	ボンディングアース共	1.0	式			
	配線用遮断器	MCCB3P50AF RC=10KA埋込形FP共	1.0	個			
	手元開閉器盤	ELCB3P50AF 屋外防水型	1.0	面			
	塗装費		1.0	式			
	防火区画貫通措置	CP31 壁・床共用	2.0	箇所			
	はつり工事		1.0	式			
	小計						
	改め						

	名 称	品 目・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 a	空調機器設備工事						
	ガスヒートポンプ室外機 GHP-1	20馬力相当	1	台			
		冷房能力 56.0kw					
		暖房能力 63.0kw					
		防振架台 耐塩害仕様					
		他附属品共					
	ガスヒートポンプ室内機 GHP1-1	天井吊形 1φ 200V	4	台			
		冷房能力 7.1kw					
		暖房能力 8.0kw					
		エアークフィルタ 他共					
	ガスヒートポンプ室内機 GHP1-2	天井吊形 1φ 200V	1	台			
		冷房能力 5.6kw					
		暖房能力 6.3kw					
		エアークフィルタ 他共					
	ガスヒートポンプ室内機 GHP1-3	天井吊形 1φ 200V	2	台			
		冷房能力 4.5kw					
		暖房能力 5.0kw					
		エアークフィルタ 他共					

	名 称	品 目・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ガスヒートポンプ室内機 GHP1-4	天井吊形 1φ 200V	1	台			
		冷房能力 3.6kw					
		暖房能力 4.0kw					
		エアークフィルタ－ 他共					
	ガスヒートポンプ室内機 GHP1-5	壁掛形 1φ 200V	1	台			
		冷房能力 2.8kw					
		暖房能力 3.2kw					
		ドレンUP機能					
		エアークフィルタ－ 他共					
	ワイヤードリモコン		10	個			
	試運転調整費		1	式			
	機器搬入据付け費		1	式			
	撤去工事		1	式			
	小計						

	名 称	品 目・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 b	空調配管設備工事						
	冷媒管(保温付)	(液管) φ15.9	32	m			
	冷媒管(保温付)	(液管) φ9.5	52	m			
	冷媒管(保温付)	(液管) φ6.4	19	m			
	冷媒管(保温付)	(ガス管) φ28.6	32	m			
	冷媒管(保温付)	(ガス管) φ22.2	15	m			
	冷媒管(保温付)	(ガス管) φ19.1	14	m			
	冷媒管(保温付)	(ガス管) φ15.9	23	m			
	冷媒管(保温付)	(ガス管) φ12.7	19	m			
	ドレン管	VP 25 (屋内一般)	8	m			
	ドレン管	VP 20 (屋内一般)	2	m			
	穴あけ補修	125φ×200t	1	ヶ所			
	樹脂管切断・接続工事		1	式			
	鋼管プラグ止め		1	式			
	冷媒回収・破壊処理工事		1	式			
	保温工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	小計						

	名 称	品 目・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1c	空調計装設備工事						
	リモコン配線 (カン口)	EM-CEE 1.25□-2C	7	m			
	リモコン配線 (露出)	EM-CEE 1.25□-2C	14	m			
	室内外機渡り配線(巻込み)	EM-CEES 1.250□-2C	102	m			
	メタルモール	A型	14	m			
	メタルモール	コーナーボックス	10	ヶ			
	ワイヤードリモコン取付工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	小計						

